

Empreitada no valor de mais de 114 mil euros

Município de Cantanhede requalifica muro na Lagoa dos Coadiçais, em Febres



A Câmara Municipal de Cantanhede vai intervir no muro na Lagoa dos Coadiçais, com o intuito de reforçar e estabilizar uma das margens da lagoa. A empreitada pretende garantir a estabilidade do terreno, prevenir fenómenos de derrube e deslizamento e assegurar o adequado escoamento das águas superficiais.

A obra, no valor de 114 739,48 euros, tem um prazo de execução de 90 dias seguidos.

O documento foi assinado pela presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio, e pelo representante da empresa Sociedade M. Bonito - Engenharia e construção, unipessoal, Lda, num encontro em que esteve também presente o presidente da Junta de Freguesia de Febres, Carlos Lote.

“Esta intervenção é fundamental para garantir, por um lado, a segurança e, por outro, a estabilidade da margem da lagoa. Em simultâneo, pretendemos prevenir situações de erosão, deslizamento e degradação do terreno”, sublinhou a presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio.

Para realizar os trabalhos, será criada temporariamente uma zona isolada da lagoa através de uma ensecadeira, permitindo que a construção do muro seja feita em ambiente seco. A estrutura será instalada apenas num setor da margem.

O novo muro será construído com pedra de calcário, sem o uso de ligantes. As pedras maiores ficarão na base para garantir a estabilidade da estrutura. Também está prevista a instalação de sistemas de drenagem e de uma manta geotêxtil, para evitar que terras entrem dentro do muro. A intervenção foi planeada de forma a reduzir os efeitos sobre o ambiente e sobre a fauna e flora existentes na lagoa. A remoção da ensecadeira será feita de forma faseada, depois de concluída

e estabilizada a nova estrutura, procurando evitar alterações bruscas nas condições da água. O projeto prevê, assim, uma intervenção localizada na margem, com recurso predominante a materiais naturais. A ideia é conciliar a recuperação e estabilização da estrutura existente com a preservação das condições da lagoa durante o período de obra.